

蒲郡市水道事業指定給水装置工事事業者 様

蒲郡市 上下水道部 水道課長

給水装置工事完了検査における適正な耐圧性能試験の実施について（通知）

このことについて平成30年8月7日付け蒲水第290号の通知において給水装置工事完了検査における耐圧性能試験（以下、「水圧テスト」という。）実施の注意点及びその写真撮影方法をお知らせしました。

しかしながら、昨今誤った水圧テストを実施しているのではないかとと思われる指定給水装置工事事業者が複数見受けられました。つきましては、下記の項目を再度確認し適正な実施をお願いします。

記

1 給水装置工事完了検査における水圧テスト実施の注意点

- (1) 水圧テストは、メーター設置位置から行ってください。配管等の条件から難しい場合、給水担当者と協議してください。
- (2) メーター上流側(道路側)への水圧テストは、配水管への影響を考慮し、絶対に行わないでください。
- (4) メーター上流側(道路側)と水圧テストポンプは、物理的に接続せずに行ってください。止水栓を閉める等の対応は、認めません。
- (3) 水圧テストは、すべての給水装置工事が完了した後に行ってください。給水器具の接続前、メーターボックス設置前、工事用散水栓撤去前等では行わないでください。

2 給水装置工事完了検査における水圧テスト写真の撮影方法

- (1) 水圧テスト写真は、全景と計器近景の2枚を提出してください。
- (2) 計器近景写真は1.75MPaが掛かっていることが分かるように撮影してください。
- (3) 全景写真は、メーター下流側(民地側)と水圧テストポンプの接続箇所が写るようし、メーター上流側(道路側)は水圧テストポンプと接続されてないことが分かるように撮影してください。
- (4) 水圧テスト写真は、給水装置工事完了届に併せて提出してください。完了検査時の提出は認めません。

3 留意点

- (1) 「1 給水装置工事完了検査における水圧テスト実施の注意点」については、この通知を確認し、現場に周知し注意して作業してください。
- (2) 「2 給水装置工事完了検査における水圧テスト写真の撮影方法」については、給水装置工事完了届提出分において守られていない場合、給水装置完了届は受理せず、やり直しを指示することもあります。

お問合せ 担当 水道課 経営給水担当(石川、荻野)
電話 0533-66-1206