

別表5

一般廃棄物の処理施設

■中間処理計画

処理の種類	処理施設の名称	対象廃棄物	処理方法 設備名称等	公称能力・規模	届出等
破碎処理	(一色不燃物最終処分場内)	草木	破碎 (自走式木材破碎機)	1台日立建機製	
破碎処理及び 機械選別処理	蒲郡市クリーンセンター内 リサイクルプラザ (ごみ資源化施設)	不燃(破碎)ごみ 及び粗大ごみ	破碎処理/機械選別処理 (粗破碎・堅型高速回転式)	15t/日(5H)	
		資源ごみ (ペットボトル他)	ストックヤード 圧縮・結束 (ペットボトル減容機)	200kg/h 1基	
ごみ処理施設	蒲郡市クリーンセンター内 焼却施設	可燃ごみ (家庭系・事業系)	全連続燃焼式 (旋回)流動床式焼却炉	65t×2炉	H7.4.3届出 H9.4.1使用開始
脱水処理	清幸園衛生処理場	し尿及び浄化槽汚泥	脱水 (多重円盤脱水機)	3台	※S38.4届出(3次処理) ※S59.11.13届出(高度〃) H21.11.2下水排除開始

■最終処分計画

処理の種類	処理施設名称	対象廃棄物	埋立容量	残余容量	届出等
(管理型) 埋立処分	一色不燃物最終処分場 (準好気性サンドイッチ方式)	不燃物、焼却残さ	222,904m <sup>3</sup>	—	S56.6.30届出 S58.4.1使用開始 H27.4.8埋立処分終了届出
(管理型) 埋立処分	蒲郡市一般廃棄物最終処分場 (準好気性サンドイッチ方式)	不燃物、焼却残さ	113,000m <sup>3</sup>	約16,100m <sup>3</sup>	H10.5.29届出 H12.4.1使用開始

注)残余容量は令和8年3月末現在の見込み状況です。